엔엠솔루션

견 적 서

견적일자 **2026년 10월 19일**
견적번호 **NMS-2610-KKT-01**

수신

업체명	**주식회사 금강변압기** 귀중
담당자	
연락처	
현장	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착 및 접합부 용접 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
사업자번호	736-88-01988
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
연락처	1800-5901 · 010-2369-3691

견적금액

일금 칠천만원정 (₩70,000,000)

VAT 포함 · 공급가액 63,636,364 + 부가세 6,363,636

견적 총괄표

번호	공정	내용	금액
1	**베이스 작업**	기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250	3,360,000
2	**인양 작업**	진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 250TON 1대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스	26,212,000
3	**사상·용접 작업**	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)	27,721,000
4	**전체 인양 작업**	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)	9,765,000
	공정 합계		**67,058,000**
	가격 조정 (NEGO)		-3,421,636
	공급가액		**63,636,364**
	부가가치세 (10%)		**6,363,636**
	합계 (부가세 포함)		**70,000,000**

공사원가 요약

비목	베이스 작업	인양 작업	사상·용접 작업	전체 인양 작업	합계
재료비	1,800,000	1,380,000	3,680,000	0	6,860,000
노무비	1,040,000	6,480,000	9,850,000	1,800,000	19,170,000
경비	167,000	13,470,000	9,000,000	7,500,000	30,137,000
산재·고용보험료	0	305,208	463,935	0	769,143

비목	베이스 작업	인양 작업	사상·용접 작업	전체 인양 작업	합계
산업안전보건관리비	0	244,446	420,783	0	665,229
일반관리비	150,350	1,093,983	1,170,736	465,000	2,880,069
이윤	203,603	3,239,046	3,135,818	0	6,578,467
단수정리	-953	-683	-272	0	-1,908
공정 합계	**3,360,000**	**26,212,000**	**27,721,000**	**9,765,000**	**67,058,000**

공정별 세부 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
베이스 작업	기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250						
1	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
2	H빔 운반	반입·회수	1	식	167,000	167,000	
3	시공자	베이스 배치·용접·회수	4	인·일	260,000	1,040,000	4명 × 1일
	재료비 계					1,800,000	
	노무비 계					1,040,000	
	경비 계					167,000	
	일반관리비					150,350	(재료비 + 노무비 + 경비) × 5%
	이윤					203,603	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-953	천원 미만 절사
	베이스 작업 소계					**3,360,000**	
인양 작업	진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 250TON 1대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스						
4	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	15	인·일	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)
5	신호수	크레인 인양 신호	2	인·일	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)
6	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
7	크레인	250TON	1	대·일	5,500,000	5,500,000	안착일 1일
8	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
9	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일
10	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	
11	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
12	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	242	매·일	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일
13	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
14	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1
15	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
16	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	600,000	600,000	
	재료비 계					1,380,000	
	노무비 계					6,480,000	
	경비 계					13,470,000	
	산재보험료					230,688	노무비 × 3.56%
	고용보험료					74,520	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					244,446	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					1,093,983	순공사원가 × 5%
	이윤					3,239,046	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-683	천원 미만 절사
	인양 작업 소계					**26,212,000**	
사상·용접 작업 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)							
17	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
18	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
19	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
20	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
21	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
22	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
23	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
24	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	
25	작업발판 장비 임대		1	식	1,000,000	1,000,000	
26	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	22	대·일	100,000	2,200,000	2대 × 11일

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
27	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
	재료비 계					3,680,000	
	노무비 계					9,850,000	
	경비 계					9,000,000	
	산재보험료					350,660	노무비 × 3.56%
	고용보험료					113,275	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					420,783	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					1,170,736	순공사원가 × 5%
	이윤					3,135,818	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-272	천원 미만 절사
	사상·용접 작업 소계					**27,721,000**	
전체 인양 작업	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)						
28	크레인	250TON	1	대·일	5,500,000	5,500,000	전체 인양 1일
29	인양 부대장비	줄걸이구·샤클·인양 보조장비	1	식	2,000,000	2,000,000	
30	도비 전문기공	전체 인양	6	인·일	300,000	1,800,000	6명 × 1일
	재료비 계					0	
	노무비 계					1,800,000	
	경비 계					7,500,000	
	일반관리비					465,000	(재료비 + 노무비 + 경비) × 5%
	전체 인양 작업 소계					**9,765,000**	

공정별 금액은 부가세 별도이며, 할인과 최종 금액은 위 견적 총괄표에 있습니다.

특기사항

1. 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 시운전은 포함하지 않음.
2. 크레인은 250TON 1대로 인양 작업(회전·안착)과 전체 인양(완성품 이동)을 모두 수행함.
3. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
4. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음.
5. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
6. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
7. 공사 기간: 2026.10.21 ~ 11.03, 작업일 12일 (일요일 휴무)
8. 결제 조건: 선수금 30%, 용접을 위한 인양(도비) 작업 완료 시 30%, 모든 접합 작업 완료 후 30%, 전체 인양 작업 완료 후 10%
9. 견적 유효기간: 견적일로부터 30일

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 19일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)